La construction des cases

Les cases sont construites en banco, mélange de terre argileuse, d'un peu de paille et d'eau.

La technique de construction des murs, la plus ancienne et la plus répandue dans cette région, consiste à fabriquer avec le banco, des boudins que l'on superpose.

Une autre technique utilise le banco pour faire des briques, coulées dans un moule rectangulaire puis séchées au soleil.

Après la saison des pluies, beaucoup de cases, de pistes, de foyers sont à reconstruire à cause des pluies violentes. Ces travaux se font après les récoltes, de décembre à février.

Les constructions les plus récentes sont beaucoup plus solides mais reviennent nettement plus cher.

Elles sont réalisées surtout pour des bâtiments collectifs comme les écoles. Elles ont une dalle et des piliers en béton et les murs sont en briques de latérite.

Ce grenier qui vient d'être terminé sera ensuite entouré de murs et recouvert, comme les cases, par une terrasse qui entourera l'ouverture du grenier.